

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องสำนักงานกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาคุณภาพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องสำนักงานกองพัฒนาคุณภาพ และแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมในพื้นที่โครงการที่จะปรับปรุง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๙๓๙.๖๖ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ข) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางอัจฉรา ชนะกุล *อ.อณา ชนะกุล*
  - ๗.๒ นางสาวอัญชสา แก้วแก้ว *อ.อณา แก้วแก้ว*
  - ๗.๓ นางสาวนิศารัตน์ ช่อนกลิ่น *น.ศารัตน์ ช่อนกลิ่น*
  - ๗.๔ นางสาวจิตามินทร์ สารี *จ.จิตามินทร์ สารี*
  - ๗.๕ นายณภัทร ขมิ้นทะกุล *ณ.ณภัทร*
  - ๗.๖ นายปฏิพล แสงวิเศษ *ป.ปฏิพล*



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ปรับปรุงห้องสำนักงานกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 งาน  
 กองพัฒนาคุณภาพ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3  
 กองพัฒนาคุณภาพ  
 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	882,256.00	1.3072	1,153,285.04	
2	กลุ่มงาน/งาน.....				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	..... ฯลฯ.....				
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,153,285.04	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน	245	ตร.ม. เฉลี่ย	4,707.29	บาท/ตร.ม.

นันทิพงศ์ ช่อนกลิ่น

อดิศา ชนกุล

สุทธวิมลพร ศรี

สุทธา แฉ้วแก้ว





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ      ปรับปรุงห้องสำนักงานของพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 งาน


สถานที่ก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ อาคารโคมบริหาร ชั้น 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ

คำนวณราคากลางโดย      นายปฏิพัทธ์ แสงวิเศษ      งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม      กองบริหารศูนย์รังสิต      คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
1.1	งานรื้อถอนและป้องกันพื้นที่ พร้อมขนทิ้งวัสดุ	245	ตร.ม.	150.00	36,750.00	120.00	29,400.00	66,150.00	
1.2	งานก่อผนังใหม่ อิฐมวลเบา พร้อมฉาบเรียบ	15	ตร.ม.	120.00	1,800.00	40.00	600.00	2,400.00	
1.3	ฝ้าฉาบเรียบยิปซัมบอร์ด ทน 12 มม.	245	ตร.ม.	550.00	134,750.00	97.00	23,765.00	158,515.00	ทนความชื้น
1.4	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2549	245	ตร.ม.	120.00	29,400.00	40.00	9,800.00	39,200.00	
1.5	ฉนวนเบาสำเร็จรูป EPS Panel ไลนีย์ หนา 5 ซม.	50	ตร.ม.	1,500.00	75,000.00	130.00	6,500.00	81,500.00	ไม่ลามไฟ
1.6	หน้าต่าง อลูมิเนียม ขนาด 90x120 ซม.	8	ชุด	1,930.00	15,440.00	45.00	360.00	15,800.00	
1.7	ประตูบานคู่ upvc ขนาด 180x200 ซม.	2	ชุด	6,140.00	12,280.00	45.00	90.00	12,370.00	
1.8	ประตูบานเดี่ยว upvc ขนาด 90x200 ซม.	2	ชุด	3,090.00	6,180.00	45.00	90.00	6,270.00	
1.9	ประตูบานเดี่ยว upvc ขนาด 75x200 ซม.	1	ชุด	2,790.00	2,790.00	45.00	45.00	2,835.00	
1.10	พื้นกระเบื้องยาง spc แบบ clicklock หนา 5 มม.	245	ตร.ม.	750.00	183,750.00	39.00	9,555.00	193,305.00	
1.11	สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน มอก.2321-2549	245	ตร.ม.	140.00	34,300.00	35.00	8,575.00	42,875.00	
1.12	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
1.13	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
1.14	Led panel ฝังฝ้า 60x120 ซม. 55W 6500K daylight	32	ชุด	3,990.00	127,680.00	135.00	4,320.00	132,000.00	

      น.ส.พัทธ์ ชอนกล่า      นิติพัทธ์ ชอนกล่า      วิศกรบริหาร      สงวนสิทธิ์      สงวนสิทธิ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ      ปรับปรุงห้องสำนักงานกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ อาคารโคมบริหาร ชั้น 3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ  
 ตำแหน่งราคากลางโดย      นายปฏิพัทธ์ แสงวิเศษ      งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม      กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.15	งานขัดลอกวัสดุกันซึม (เดิม) พร้อมขนทัง รวมงานซ่อมแซมรอยแตกกร้าวของพื้นผิว (เดิม)	20	ตร.ม.	550.00	11,000.00	80.00	1,600.00	12,600.00	
1.16	งานระบบกันซึม Pure Polyurethane ทหนา 1.5 มม.	20	ตร.ม.	550.00	11,000.00	150.00	3,000.00	14,000.00	
1.17	งานกันซึมหน้าต่าง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.18	ป้ายตั้งดับเพลิง	1	ป้าย	300.00	300.00	25.00	25.00	325.00	
1.19	ป้ายอักษรโลหะ TH/EN พร้อม logo กองพัฒนาคุณภาพ	1	ป้าย	8,600.00	8,600.00	25.00	25.00	8,625.00	
1.20	Sticker ฝ้า ติดหน้าต่างห้องครัว 45x200 ซม.	5	แผ่น	300.00	1,500.00	30.00	150.00	1,650.00	
1.21	งานเดินระบบ Internet สาย lan	19	จุด	2,000.00	38,000.00	44.00	836.00	38,836.00	
2	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							882,256.00	
2.1	งานครุภัณฑ์								
2.1	โคมไฟฉุกเฉิน Led 2x12W แบบเตอรรี 12v5.0A	2	ป้าย	1,990.00	3,980.00	78.00	156.00	4,136.00	
2.2	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (สูตรน้ำ) 10 ปอนด์	1	ถัง	2,590.00	2,590.00	24.00	24.00	2,614.00	สีเขียว
2.3	บานม้วน ชนิด dim out ขนาด 90x120 ซม.	33	ชุด	1,750.00	57,750.00	50.00	1,650.00	59,400.00	

*[Handwritten Signature]*      *[Handwritten Signature]*      *[Handwritten Signature]*  
 ๐๐๑๑      ๒๒๑๒      ๓๓๑๓      ๔๔๑๔      ๕๕๑๕      ๖๖๑๖      ๗๗๑๗      ๘๘๑๘      ๙๙๑๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ      ปรับปรุงห้องสำนักงานกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ อาคารโคมบริหาร ชั้น 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ

คำนำชมราคากลางโดย นายปฏิพล แสงวิเศษ      งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	เครื่องปรับอากาศ Inverter Cassette type 32,000 btu	6	เครื่อง	36,700.00	220,200.00	-	-	220,200.00	รวมติดตั้ง
2.5	เครื่องปรับอากาศ Inverter Cassette type 25,000 btu	1	เครื่อง	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	รวมติดตั้ง
2.6	เครื่องปรับอากาศ Inverter ติดผนัง 16,000 btu	1	เครื่อง	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00	รวมติดตั้ง
2.7	เครื่องปรับอากาศ Inverter ติดผนัง 18,000 btu	1	เครื่อง	25,296.00	25,296.00	-	-	25,296.00	รวมติดตั้ง
2.8	ฉากกั้นแบบทึบ ครึ่งกระจกฝ้า ขนาด 120x10x150 ซม.	16	ชุด	2,900.00	46,400.00	65.00	1,040.00	47,440.00	
2.9	โต๊ะห้องประชุม มีล้อเลื่อน ขนาด 120x60 ซม.	9	ตัว	3,290.00	29,610.00	-	-	29,610.00	
2.10	โต๊ะสำนักงาน (หัวทำงาน) ขนาด 160x80 ซม.	5	ตัว	9,990.00	49,950.00	-	-	49,950.00	
2.11	เก้าอี้สำนักงาน วางห้องประชุม	24	ตัว	3,490.00	83,760.00	-	-	83,760.00	
2.12	เก้าอี้สำนักงาน เพื่อสุขภาพ	17	ตัว	8,200.00	139,400.00	-	-	139,400.00	
2.13	ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง	1	ชุด	7,990.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
2.14	ชุดครัวสำเร็จรูป 120 ซม.	1	ชุด	13,990.00	13,990.00	-	-	13,990.00	รวมติดตั้ง
2.15	เครื่องฟอกอากาศ	3	เครื่อง	3,600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
2.16	hub lan ไม่น้อยกว่า 6 port	1	เครื่อง	990.00	990.00	-	-	990.00	
2.17	มินิสกรีน แบบใบเตย (ฉากกันโต๊ะ) ขนาด 150x2x40 ซม.	16	ชุด	1,250.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

*Am.*

*Chit*

๐๐๐๗ ๒๗-๗๒

นิติพนธ์ ช่อนกลิ่น

วิมลวิมล

สำหรับ ชงสงนา

แก็งเก็ท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ      ปรับปรุงห้องสำนักงานกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 งาน  
 สถานที่ก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ อาคารโคมบริหาร ชั้น 3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      กองพัฒนาคุณภาพ  
 คำนวนราคากลางโดย      นายปฏิพล แสงวิเศษ      งานพัฒนาคุณภาพ      ระบบสารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม      กองบริหารศูนย์รังสิต      คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.18	พัดลมดูดอากาศฝั่งผ้า ขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ+Grille	2	ชุด	2,695.00	5,390.00	-	-	5,390.00	
2.19	เครื่องตรวจจับควัน Smoke Detector	10	ชุด	1,590.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							791,266.00	

*(Handwritten signatures and notes)*  
 ๐๐๐๘ ๗๗๗๘      นิพนธ์มี ๗๗๗๗      สุนทร ๗๗๗๗      สุนทร ๗๗๗๗